

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Remont pomieszczenia gospod.-magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

**Obiekt :** Pomieszczenie gospod.-magazynowe

**Adres :** ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

**Remont pomieszczenia gospod.-magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach**

**Inwestor :** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

**Adres :** ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Opracował : mgr inż. Krzysztof Leszczyński

Data : 10.11.2021

Remont pomieszczenia gospod.-magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Budowa : Remont pomieszczenia gospod.-magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Obiekt : Pomieszczenie gospod.-magazynowe

Adres : ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 404-0703-06-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur kamionkowych o średnicy : - ponad 150 do 200 mm</b> $1.9 + 4.65 + 3.5 =$	<b>10,050</b>	<b>m</b>
	Razem =	<u>10,050</u>	m
2	<b>KNR 218-0407-07-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wyd.WACETOB W-wa 1997r.z er.CNKRB 2,9/99,4/00,5/02 ] <b>Montaż kanału sanitarnego z rur PCV - kanalizacyjnych o śr. 60 mm, podwieszany</b>	<b>10,050</b>	<b>m</b>
3	<b>KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Warstwy gruntujące pod posadzki</b> $4.2 * 4.72 =$	<b>19,824</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>19,824</u>	m2
4	<b>KNR 202-1102-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 30 mm,</b> $4.2 * 4.72 =$	<b>19,824</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>19,824</u>	m2
5	<b>KNR 002-2051-03-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ] <b>Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych na stelażu z profili aluminiowych C75 - obudowanych jednostronnie</b> $4.2 * 2.25 =$	<b>9,450</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>9,450</u>	m2
6	<b>KNR 031-0205-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Przeniesienie grzejników na ścianę zabudowy</b>	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
7	<b>KNR 040-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r. ] <b>Skucie luźnych tynków cem.-wap.</b> $12.5 =$	<b>12,500</b>	<b>m</b>
	Razem =	<u>12,500</u>	m
8	<b>KNR 002-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r. ] <b>Gruntowanie ścian - Analogia</b> $4.2 * 2.0 * 2.25 + 4.44 * 2.25 * 2 =$	<b>38,880</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>38,880</u>	m2
9	<b>KNR 002-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa</b> [ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r. ] <b>Gruntowanie sufitu - Analogia</b> $4.44 * 4.2 =$	<b>18,648</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>18,648</u>	m2
10	<b>KNR 401-0715-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykonanie tynków zwykłych wewn.,kat.II,na ścianach i stropach, (na podłożu z betonów żwirowych, płyt wiór.-cem.lub zagruntowanych siatek), w piwnicach i na strychach, z użyciem ciasta wapiennego</b> $4.2 * 2.25 + 4.44 * 2.25 * 2 - 1.0 * 2.09 - 0.9 * 2.0 + 2.09 * 0.25 * 2 + 1.0 * 0.25 =$	<b>26,835</b>	<b>m2</b>
	Razem =	<u>26,835</u>	m2
11	<b>KNR 401-0329-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły</b> $1.00 * 2.09 =$	<b>2,090</b>	<b>m2</b>
		<u>2,090</u>	

Remont pomieszczenia gospod.-magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	2,090	m2
12	<p><b>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku</b></p> <p style="text-align: right;"><math>4.2 * 2.25 * 2 + 4.44 * 2.25 * 2 + 4.2 * 4.44 =</math> 57,528</p> <p style="text-align: right;">Razem = 57,528</p>	57,528	m2
13	<p><b>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku</b></p> <p style="text-align: right;"><math>4.2 * 2.25 * 2 + 4.44 * 2.25 * 2 + 4.2 * 4.44 =</math> 57,528</p> <p style="text-align: right;">Razem = 57,528</p>	57,528	m2
14	<p><b>KNR 202-0126-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Ułożenie belki nadprożowej żelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150</b></p>	3,000	szt
15	<p><b>KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Ułożenie nadproży prefabrykowanych</b></p>	1,200	m
16	<p><b>KNR 019-0931-06-10 IGM Warszawa</b> [ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p><b>Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - jednoskrzydłowe /szyby zespolone 2-komor./</b></p> <p style="text-align: right;"><math>0.9 * 2.0 =</math> 1,800</p> <p style="text-align: right;">Razem = 1,800</p>	1,800	m2
17	<p><b>KNR 202-1118-08-21 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Posadzki z płytek gresu szklwionego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas"</b></p> <p style="text-align: right;"><math>4.44 * 4.2 =</math> 18,648</p> <p style="text-align: right;">Razem = 18,648</p>	18,648	m2
18	<p><b>KNR 203-0307-05-10 PROMOCJA Warszawa</b> [ Wyd. II Sekocenbud W-wa 20160r. ]</p> <p><b>Wykonanie cokoliku z płytek gres o wys. 10 cm - Analogia</b></p> <p style="text-align: right;"><math>(4.44 + 4.2) * 2 =</math> 17,280</p> <p style="text-align: right;">Razem = 17,280</p>	17,280	m
19	<p><b>KNR 202-1501-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Malowanie dwukrotne, zwykłe tynków wewnętrznych farbą wapienną, z przygotowaniem i zagruntowaniem mlekiem wapiennym powierzchni: ścian</b></p> <p style="text-align: right;"><math>4.2 * 2.25 + 4.44 * 2.25 * 2 =</math> 29,430</p> <p style="text-align: right;">Razem = 29,430</p>	29,430	m2
20	<p><b>KNR 202-1501-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Malowanie dwukrotne, zwykłe tynków wewnętrznych farbą wapienną, z przygotowaniem i zagruntowaniem mlekiem wapiennym powierzchni: sufitów</b></p> <p style="text-align: right;"><math>4.2 * 4.44 =</math> 18,648</p> <p style="text-align: right;">Razem = 18,648</p>	18,648	m2
21	<p><b>KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wyd. WACETOB W-wa 1998 r. ]</p> <p><b>Montaż drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 200x250 mm</b></p>	2,000	szt
22	<p><b>KNR 217-0137-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]</p> <p><b>Kratki wentylacyjne typu A, do przewodów murowanych, o obwodzie: do 1000 mm</b></p>	4,000	szt